

## **ARCHITECTE**

ARCHICUBE

57, rue de la République

38300 - BOURGOIN JALLIEU

E-Mail : aa@agencearchicube.fr

Tél : 04 74 93 09 45

## **ECONOMISTE**

GCECO

305, rue des Grandes Roches

38460 TREPT

E-Mail : contact@gceco.fr

Tél : 09 67 36 22 31

## **BET FLUIDES**

T.E.B.

18, impasse du bois Michal

38500 SAINT CASSIEN

E-Mail : contact@teb-betfluides.fr

Tél : 04 76 35 36 55

## **BET STRUCTURE BETON**

TECBAT

64, rue de Funas

38300 - BOURGOIN JALLIEU

E-Mail : dupuis@tecbat.fr

Tél : 04 74 96 10 60

## **BET STRUCTURE BOIS**

BOIS CONSEIL

1, rue Léon Sestier

38000 GRENOBLE

E-Mail : contact@boisconseil.net

Tél : 04 76 26 49 14

## **SYNDICAT DES EAUX LES-ABRETS-EN-DAUPHINE**



### **PROJET :**

## **Réhabilitation et extension du siège du SEA**

78, rue Gambetta - 38490 - LES ABRETS EN  
DAUPHINE

**D.P.G.F.**

**Lot n° 8 CLOISONS - DOUBLAGES - FAUX-PLAFONDS - PEINTURE**

Dossier : 201113

Phase : DCE

Date : 03/04/2024

Indice : 2

N°	Désignation	Ferme				
		U	Qté	Qté ent.	P.U.	Montant HT
8	CLOISONS - DOUBLAGES - FAUX-PLAFONDS - PEINTURE					
3	DESCRIPTION DES OUVRAGES					
3.2	CLOISONS DE DOUBLAGE					
3.2.1	CLOISON DE DOUBLAGE EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE METALLIQUE					
3.2.1.1	Epaisseur 60 mm (BA15 standard)	m²	174,91			
3.2.1.2	Epaisseur 100 mm (BA15 standard)	m²	124,73			
3.2.1.3	Epaisseur 165 mm (BA15 standard)	m²	437,76			
3.2.1.4	Epaisseur 200 mm (BA15 standard)	m²	148,76			
3.2.1.5	Renfort d'ossature dans doublage	ens	1,000			
3.2.2	MEMBRANE D'ETANCHEITE A L'AIR	m²	722,00			
3.2.3	ISOLATION DES DOUBLAGES EN LAINE DE VERRE - ép. 45 mm	m²	174,91			
3.2.4	ISOLATION DES DOUBLAGES EN LAINE DE BOIS - ép. 45 mm	m²	124,73			
3.2.5	ISOLATION DES DOUBLAGES EN LAINE DE VERRE - ép. 140 mm	m²	437,76			
3.2.6	ISOLATION DES DOUBLAGES EN LAINE DE VERRE - ép. 160 mm	m²	148,76			
3.2.7	DOUBLAGE PAR PLAQUE DE PLATRE BA 15 COLLEE	m²	331,51			
	Sous-Total HT de CLOISONS DE DOUBLAGE					
3.3	CLOISONS DE DISTRIBUTION					
3.3.1	CLOISON DE DISTRIBUTION SUR OSSATURE METALLIQUE AVEC ISOLATION					
3.3.1.1	Epaisseur 98/48 mm - CF 1H - ht. limite d'emploi 3,30 m (M48 simple tous les 0,60 m)	m²	909,04			
3.3.1.2	Pose des huisseries de portes battantes PP70 (fournies par le lot MENUISERIES INTERIEURES)	u	1			
3.3.1.3	Pose des huisseries de portes battantes PP80 (fournies par le lot MENUISERIES INTERIEURES)	u	35			
3.3.1.4	Pose des huisseries de portes battantes PP90 (fournies par le lot MENUISERIES INTERIEURES)	u	14			
3.3.1.5	Pose des huisseries de portes battantes PP130 (fournies par le lot MENUISERIES INTERIEURES)	u	2			
3.3.1.6	Pose des huisseries de portes battantes PP140 (fournies par le lot MENUISERIES INTERIEURES)	u	3			
3.3.1.7	Pose des huisseries de portes battantes PP190 (fournies par le lot MENUISERIES INTERIEURES)	u	1			
3.3.1.8	Pose des châssis vitrés	ens	5,000			
3.3.1.9	Pose des gaines techniques palières	ens	6,000			
	Sous-Total HT de CLOISONS DE DISTRIBUTION					
3.4	PLUS-VALUES					
3.4.1	PLUS-VALUE POUR PAREMENT HYDROFUGE DES CLOISONS ET DOUBLAGES	m²	495,54			

N°	Désignation	Ferme				
		U	Qté	Qté ent.	P.U.	Montant HT
Sous-Total HT de PLUS-VALUES						
3.5	PLAFONDS - TRAITEMENT ACOUSTIQUE					
3.5.1	FAUX-PLAFOND ACOUSTIQUE EN DALLES MINERALES 600 x 600 mm OSSATURE JOINT CREUX	m²	630,06			
3.5.2	FAUX-PLAFOND RESISTANT A L'HUMIDITE EN DALLES MINERALES 600 x 600 mm aw : 0,70	m²	166,01			
3.5.3	PLAFOND SUSPENDU DECORATIF EN DALLES DE PLATRE DEMONTABLES 600 x 600 mm	m²	99,78			
3.5.4	PLAFOND SUSPENDU CF 1H EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE METALLIQUE	m²	13,89			
3.5.5	JOUE DE FAUX-PLAFOND EN PLAQUE DE PLATRE	m²	53,15			
Sous-Total HT de PLAFONDS - TRAITEMENT ACOUSTIQUE						
3.6	ISOLATION					
3.6.1	ISOLATION THERMIQUE EN LAINE DE VERRE - ép. 200 mm	m²	136,49			
Sous-Total HT de ISOLATION						
3.7	OUVRAGES DIVERS DE PLATRERIE					
3.7.1	CAISSON D'HABILLAGE DE WC SUSPENDUS	m²	26,29			
Sous-Total HT de OUVRAGES DIVERS DE PLATRERIE						
3.8	GAINES					
3.8.1	GAINTECHNIQUE VERTICALE A OSSATURE METALLIQUE					
3.8.1.1	Epaisseur 98/48 mm	m²	38,98			
3.8.2	CLOISON CARREAUX DE PLATRE STANDARD					
3.8.2.1	Epaisseur 100 mm - standard	m²	12,73			
Sous-Total HT de GAINES						
3.9	PEINTURE					
3.9.1	TOILE DE VERRE A PEINDRE	m²	1 925,38			
3.9.2	PEINTURE ACRYLIQUE MATE EN PHASE AQUEUSE SUR SUPPORT NEUF	m²	1 925,38			
3.9.3	PEINTURE ACRYLIQUE SATINEE EN PHASE AQUEUSE SUR MENUISERIES BOIS INTERIEURES	m²	245,16			
3.9.4	VERNIS SATINE EN PHASE AQUEUSE	m²	113,01			
3.9.5	PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SATINEE SUR TUYAUTERIES APPARENTES	m²	5,00			
Sous-Total HT de PEINTURE						
3.10	DIVERS					
3.10.1	NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER	ft	1			
Sous-Total HT de DIVERS						
Sous-Total HT de DESCRIPTION DES OUVRAGES						
MONTANT HT 8 - CLOISONS - DOUBLAGES - FAUX-PLAFONDS - PEINTURE						
MONTANT TVA A 20,000%						
MONTANT TTC 8 - CLOISONS - DOUBLAGES - FAUX-PLAFONDS - PEINTURE						

N°	Désignation	Ferme				
		U	Qté	Qté ent.	P.U.	Montant HT
<u>Cachet et signature de l'entreprise</u>		<u>Bon pour accord</u>				